

CENOVÁ NABÍDKA-VARIANTA EUROACOUSTIC TONGA 40MM

Číslo nabídky: 4.4.2023

Dodavatel:	noitami akustika s.r.o. Petr Vlček Na Vaňhově 163 Praha 9	Odběratel:	Ing. Jiří Mašek starosta obce Dolní Loučky tel.: +420 603 823 095 www.dolniloucky.cz
Jméno:	Petr Vlček	Jméno:	
Telefon:	775594948	Telefon:	
E-mail:	info@noitami.cz	E-mail:	

Navrhované technické řešení – akustické systémy

Na základě Vaší poptávky, navrhuji do prostor tělocvičny akusticky pohltivý minerální podhled Euroacoustic 40mm, výrobce Francie. Podhled je v rozměru 120x60x40mm ve viditelné ocelové konstrukci 24mm, barva bílá. Podhled není protinárazový. Podhled má statut „širokopásmový akustický absorber“, třída zvukové pohltivosti (ISO) = A, koeficient pohltivosti NRC=1. Snížení podhledu je o cca 20cm. Podhled je navržen do prostoru mezi jednotlivá žebra ŽB stropu. Dále navrhuji dodávku a montáž celoplošné ochranné sítě 40x40 – 50x50mm, montované na spodní plochu jednotlivých žeber v úrovni podhledu.

Rozpočtové náklady:

pozice	navržený systém/mj	množství	cena/mj	cena celkem
tělocvična	konstrukce pro akustický podhled	323	575,00 Kč	185 725,00 Kč
tělocvična	akustický podhled Euroacoustic 40mm	323	790,00 Kč	255 170,00 Kč
tělocvična	detaily kolem svítidel	12	780,00 Kč	9 360,00 Kč
tělocvična	dodávka a montáž protinárazové sítě	330	230,00 Kč	75 900,00 Kč
Celková cena bez DPH				526 155,00 Kč

Poznámka: akustické měření doby dozvuku po realizaci autorizovaným akustikem 18000,- Kč

Vedlejší rozpočtové náklady

	počet	jednotková cena	celková cena
zakrývací práce, ochrana podlahy	1	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
doprava a manipulace materiálu	1	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
parkovné na hodinách nebo v zóně	1		0,00 Kč
likvidace odpadů a suti	1	5 300,00 Kč	5 300,00 Kč
pronájem lešení nebo plošiny	1		0,00 Kč
pronájem hotelu - cestovné	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Celková cena bez DPH			28 300,00 Kč

Součty tabulek a vyčíslení DPH

celkem za akustické systémy		526 155,00 Kč
celkem za vedlejší rozpočtové náklady		28 300,00 Kč
součet		554 455,00 Kč
základ pro DPH 21 %	21	116 435,55 Kč
		0,00 Kč
Celková cena včetně příslušného DPH		670 890,55 Kč

Cenová nabídka neobsahuje:

- Přívod el. energie
- Projektovou dokumentaci skutečného provedení

Všeobecné podmínky nabídky.

- Doba realizace: 7-10 dní
- Platební podmínky: záloha 30% při podepsání SoD, 30 % v den nástupu prací a složení materiálu na místo montáže, doplatek 30 dní po předání díla.
- Záruka: 24 měsíců
- Platnost nabídky: do 30.3.2023

Jsme připraveni k dalšímu jednání ohledně této nabídky. V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit.

S pozdravem



Petr Vlček
775 59 49 48

ESPRIT s.r.o.

Litožnická 400
190 11 PRAHA 9
Czech Republic



Tel: (00420) 281 931 228
Fax: (00420) 281 931 228
GSM: (00420) 739 666 576

hrabal@esprit-pha.cz

www.esprit-pha.cz

prodejna, vzorkovna. V ráji 33, 198 00 Praha 9 - Dolní Počernice

Ing. Jiří Mašek
starosta obce Dolní Loučky
tel.: +420 603 823 095
starosta@dolniloucky.cz

místo dodání a kontakt:

CENOVÁ NABÍDKA č. HM2303016b			AKCE : tělocvična Dolní Loučky		
č.p.		výměra	jedn	cena/jedn.	cena celkem
1	Dodávka a montáž akustického stropního systému s tloušťkou panelu 40mm a rozměrem panelu 1200x600 mm, EUROCOUSTIC Tonga, barva bílá, rastr T24 bílý	322,0	m ²	1 545,0 Kč	497 490,0 Kč
2	Dodávka a montáž ochranné sítě 3x17m, materiál vysokopevnostní PP 2,3mm barva bílá, velikost oka 4,5x4,5cm	408,0	m ²	269,0 Kč	109 752,0 Kč
Celkem bez DPH					607 242,00 Kč
Sleva za platbu v termínu splatnosti faktur		5%			-30 362,10 Kč
Celkem bez DPH po slevě					576 879,90 Kč

Cena zahrnuje:

Dodávku materiálu, dopravu, montáž včetně hrubého úklidu vlastního odpadu

Cena nezahrnuje, pokud není výše uvedeno:

výstuhy nebo otvory pro koncové prvky

Doba dodání, fakturační podmínky:

Sleva při záloze 50%, zbývající částka - faktura se splatností 30 dnů od dokončení. Klient je oprávněn v případě dodržení splatnosti poslat na účet doplatek snížený o slevu. Sleva bude následně dobropisována. Platí jenom v případě dodržení splatnosti všech faktur.

Termín zahájení prací do 4 týdnů od objednání a potvrzení výrobcem. Doba montáže cca 14 dnů.


Montáž z vlastního lešení-věže. Musí být zajištěna volná pojezdová podlaha a prázdná podlahová plocha, dokončeny všechny prašné práce a všechny instalace.

Nabídku zpracoval:

Miroslav Hrabal - obchodní zástupce

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 30.3.2023

Platnost nabídky do: 13.6.2023



AKUSTING, spol. s r. o.
Cejl 76, 602 00 Brno

Akreditovaná zkušební laboratoř
Laboratoř akustických měření

IČO: 27679748 DIČ: CZ27679748
Banka: KB Č. účtu: 86-128230227/0100

Obecní úřad
Dolní Loučky 208
594 55 Dolní Loučky

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Svitavy, dne

23 010_ fi_ n1

Ing. Vladislav Fila

7.2. 2023

Věc: Nabídka „Akustické opravy stropu tělocvičny“

Na základě Vaší poptávky předkládáme cenovou nabídku akustických úprav dle zaslané PD Ing.arch. Boris Hladký.

Technický popis: mezi jednotlivá žebra stropní konstrukce s roztečí cca 700 mm doplnit širokopásmový podhled stropu Rockfon do rástové konstrukce 600x700, svěšení min. 350 mm, pole s topnými tělesy budou vynechána, třída absorpce zvuku A, koeficient $\alpha_w=1$, reakce na oheň A1, anorganický materiál, který neumožňuje růst škodlivých mikroorganismů, vysoká světelná reflexe a omyvatelný povrch zajišťují dlouhou životnost. Pro ochranu proti mechanickému poškození podhledu bude na spodní hraně akusticky ošetřených polí do žebor ukotvena síť s oky 50 mm tl. 3 mm barvy bílé. V místech, kde jsou stávající svítidla bude podhled vynechán a svítidla nebudou nijak upravována.

Montáž bude probíhat z pojízdné plošiny, pokud se podaří vjezd do tělocvičny.

Pro odstranění sonického třesku by bylo vhodné upravit jednu dlouhou stěnu akustickým stěnovým obkladem. Toto doporučení není ale součástí nabídky.

Cena :

Desky Rockfon dodávka	498 740 Kč		
Konstrukce	118 390 Kč		
Montáž podhledu	195 000 Kč		
Ochranná síť	69 120 Kč		
Montáž sítě	19 400 Kč		
Mezisoučet	900 650 Kč		
VRN, dozor, přesun hmot	30 306 Kč		
Plošina nůžková	28 840 Kč		
Doprava	19 820 Kč		
Celkem	979 616 Kč bez DPH		

Dodávka nezahrnuje:

Jakékoliv úpravy elektro.

Garanční měření doby dozvuku.

Termín:

Dodávka do 1 - 2 měsíců od závazné objednávky

Montáž 2 - 3 týdny.

Platnost nabídky: 6 měsíců od data vystavení

Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Za kolektiv pracovníků firmy AKUSTING:

Ing. Vladislav Fila, jednatel společnosti



| AKUSTING spol. s r.o.
| Laboratoř akustických měření
| Cejl 76, 602 00 BRNO
| Provozovna Svitavy, Průmyslová 1, 56802 Svitavy
| fila@akusting.cz
| mob.: +420 732 839 761
| www.akusting.cz

Oceněný výkaz objemů

Tělocvična Dolní Loučky

Vít Domkář, Aveton s.r.o.

	SOUHRNÝ ROZPOČET	M.J.	mn.	materiál j. cena	materiál celk.cena	materiál + montáž celk.cena	montáž j. cena	montáž celk.cena
	Super G A 1200x600/35	ks	884	898	793 832	793 832		
	Montáž Super G	dní	12	0	0	230 000	16 500	198 000
	Konstrukce Connect	ks	1	221 690	221 690	221 690		
		kg		0	0	0		
		h			0	0		
	Ostatní náklady, dozor, přesun hmot	%	0,04	1 259 642	50 386	50 386		
	Doprava	km	1560	15	23 400	23 400		
	Nůžková montážní plošina	dní	12	2 100	25 200	25 200		
	Doprava plošiny	ks	2	6 000	12 000	12 000		
	Cena bez DPH					1 356 508		